



Ischia, 8.5.2024

CONDOTTA FOGNARIA DI S. ANGELO, FERVONO I LAVORI

Ufficialmente iniziati il 6 maggio 2024 con l'apertura del cantiere, fervono i lavori per la riparazione della condotta fognaria sottomarina di S. Angelo.

Sono già arrivate le "canne", cioè i tratti di condotta da assemblare tramite saldatura, ed è già stato ultimato un primo tratto di 48 metri di lunghezza.

I tubi sono in polietilene PE100RC ed hanno un diametro di mezzo metro.

I lavori fervono alacremente, interrompendosi solo durante i momenti di pioggia, perché in quei frangenti non è possibile effettuare una saldatura a regola d'arte.

L'intervento terminerà, salvo imprevisti, entro il 14 giugno.

La condotta fognaria sottomarina è asservita all'impianto di pretrattamento fognario di S. Angelo, denominato "Sotto la Torre"; è complessivamente lunga oltre un chilometro, ha un diametro di 30 centimetri e recapita in mare alla profondità di 40 metri. Ne verranno sostituiti i primi duecento metri lineari.









